

Equipo	Cantidad	Precio Final IVA incluido	Total final con IVA	\$/kWp	USD	USD/kWp
Paneles		UND				
JA SOLAR 720W BIFACIALES	1800	\$ 402.466	\$ 724.438.800			
Subtotal			\$ 724.438.800	\$ 558.981	\$ 196	\$ 0
Inversores		UND				
Huawie SUN2000 330KTL	3	\$ 32.400.000	\$ 97.200.000			
Smart Logger 300A	1	\$ 2.142.000	\$ 2.142.000			
Subtotal			\$ 99.342.000	\$ 76.653	\$ 27	\$ 0
Estructuras		UND				
Estructura en acero galvanizado de alta densidad	1	\$ 336.616.253	\$ 336.616.253			
Subtotal			\$ 336.616.253	\$ 259.735	\$ 91	\$ 0
Obra Civil		UND				
Excavación hincas	810	\$ 52.800	\$ 42.768.000			
Concreto hincas	94,77	\$ 497.400	\$ 47.138.598			
Zanjas para cableado y ductos	1	\$ 34.850.000	\$ 34.850.000			
Puesta a tierra	1	\$ 7.064.250	\$ 7.064.250			
Circuito Cerrado	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000			
Subtotal			\$ 156.820.848	\$ 121.004	\$ 42	\$ 0
Material DC/AC		UND				
Material DC/AC	1	\$ 502.000.000	\$ 502.000.000			
Conexión a Red de Media	1	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000			
Reconectador de Protecciones	1	\$ 122.570.000	\$ 122.570.000			
SubEstación + Tableros IMW + Transformador 1.000KVA	1	\$ 479.000.000	\$ 479.000.000			
Montacarga	1	\$ 7.360.000	\$ 7.360.000			
Subtotal			\$ 1.310.930.000	\$ 1.011.520	\$ 354	\$ 0
Subtotal Equipos y Matreriales			\$ 2.628.147.901	\$ 2.027.892	\$ 710	\$ 1
Mano de Obra		kWp	Precio Unitario IVA incluido	Total final con IVA incluido		
Instalación	1296,00	\$ 190.000	\$ 246.240.000			
Certificación RETIE	1	\$ 10.710.000	\$ 10.710.000			
Estudio de Conexión y Protecciones	1	\$ 14.920.000	\$ 14.920.000			
Diseño Eléctrico AC	1	\$ 18.745.000	\$ 18.745.000			
Costos Radicado CENS	1	\$ 4.902.800	\$ 4.902.800			
Radicado UPME	1	\$ 9.257.000	\$ 9.257.000			
Medidor Bidireccional	2	\$ 6.489.400	\$ 12.978.800			
Subtotal			\$ 2.945.901.501	\$ 2.273.072	\$ 796	\$ 1
Vigilancia Privada	6	\$ 10.300.000	\$ 61.800.000	\$ 47.685	\$ 17	
Transporte	0,5%	\$ 14.729.508	\$ 14.729.508	\$ 11.365	\$ 4	\$ 0
Polizas contractuales	0,8%	\$ 23.567.212	\$ 23.567.212	\$ 18.185	\$ 6	\$ 0
Ingeniería de detalle, Diseño y puesta en marcha	0,6%	\$ 18.264.589	\$ 18.264.589	\$ 14.093	\$ 5	\$ 0
Subtotal			\$ 3.064.262.810	\$ 2.364.400	\$ 828	\$ 1
AIU 22%						
Administración	8%	\$ 245.141.025	\$ 245.141.025		\$ 66	\$ 0
Imprevistos	4%	\$ 122.570.512	\$ 122.570.512		\$ 33	\$ 0
Utilidad	10%	\$ 306.426.281	\$ 306.426.281		\$ 83	\$ 0
Totales			Total con IVA \$ 3.738.400.628	\$/kWp \$ 2.884.568	USD \$ 1.010	USD/W \$ 0,00078